SAMENAANKOOP

Asbestverwijdering van daken

Infoavond • 6 oktober 2026

VIP Inventa BV × Interleuven

Veilig verwijderen • duidelijke afspraken • vaste eenheidsprijzen

UW UITVOERENDE PARTNER

Wie is VIP Inventa?

Erkend asbestverwijderingsbedrijf met expertise in asbestsanering, dakwerken en totaalrenovaties.

25+ jaar ervaring

15+ teamleden & partners

Actief in heel België

Asbestsanering

Veilige verwijdering en afvoer volgens de geldende wettelijke bepalingen.

Dakwerken

Hellende en platte daken, renovatie, isolatie en herbeplating.

Totaalprojecten

Van afbraak en ruwbouw tot volledige renovatie en afwerking.

ZO VERLOOPT DE SAMENAANKOOP

Van aanvraag tot afgewerkt dossier

1 Aanvraag

Interesseformulier via Interleuven.

→

2 Plaatsbezoek

Gratis en vrijblijvend; situatie en bereikbaarheid worden gecontroleerd.

→

3 Offerte

Definitieve offerte binnen 2 weken na het plaatsbezoek.

→

4 Uitvoering

Na goedkeuring plannen en melden we de werken.

→

5 Factuur & attest

Factuur na uitvoering; attesten na betaling.

De offerte is 30 kalenderdagen geldig en kan ook digitaal per e-mail worden goedgekeurd.

VOOR EEN CORRECTE OFFERTE

Het plaatsbezoek: wat bekijken we?

Dakoppervlakte

Opmeting en type dakbedekking.

Bevestiging

Nagels of schroeven bij golfplaten.

Bereikbaarheid

Doorgang, parking, container en werkzone.

Werken op hoogte

Nood aan stelling, hoogtewerker of kraan.

Werfvoorzieningen

Water, elektriciteit, sanitair en toegang.

Bijzonderheden

Begroeiing, obstakels of zichtbare risico’s.

Twee daktypes binnen deze samenaankoop



GOLFPLATEN

Vastgemaakt met nagels of schroeven



LEIEN

Asbesthoudende dakleien

De samenaankoop betreft het verwijderen en afvoeren van deze dakbedekkingen bij niet-residentiële gebouwen en constructies.

PRAKTISCHE VOORBEREIDING

Wat moet u vóór de werken regelen?

Vergunningen & toelatingen

De klant staat in principe zelf in voor noodzakelijke vergunningen en toelatingen.

Parking & toegang

Voorzie voldoende toegang voor personeel, voertuigen, container en eventueel hijsmaterieel.

Gebouw vrijmaken

Opgeslagen materialen onder/in de betrokken constructie vooraf verwijderen, tenzij anders afgesproken.

Nutsvoorzieningen

Water, elektriciteit, sanitair en eetruimte worden per dossier afgesproken.

Planning

Asbestwerken moeten vooraf wettelijk worden gemeld; hou daarom rekening met voorbereidingstijd.

Annulering

Bij annulering minder dan 7 werkdagen vooraf kunnen reeds gemaakte kosten worden aangerekend.

DUIDELIJKE AFSPRAKEN

Uitvoering, wijzigingen en facturatie

1 Tijdens de uitvoering

Veilig demonteren en inzamelen
Afvoer naar vergunde stortplaats
Werken volgens wettelijke bepalingen

2 Onvoorziene situatie

Verborgen asbest, rot dak, nesten of andere niet-zichtbare omstandigheden kunnen aanleiding geven tot een aanvullende offerte vóór verderzetting.

3 Na de werken

Factuur wordt na uitvoering opgemaakt. Betaling: 15 dagen bij e-mailfactuur of 30 dagen per post. Attesten volgen uiterlijk 30 dagen na ontvangst van betaling.

Interleuven en de gemeentebesturen zijn geen partij in de individuele opdracht tussen klant en VIP Inventa.

Interesse? Dit is de volgende stap

1 Vul het interesseformulier van Interleuven in

2 VIP Inventa neemt contact op en plant het plaatsbezoek

3 U ontvangt een duidelijke, vrijblijvende offerte op maat

VIP Inventa BV • info@inventa-pro.be • 089 76 04 44 • inventa-pro.be

Wat klanten zeggen over de uitgevoerde werken

Contact & offerte

Contact en offerte waren goed en duidelijk. Over het algemeen tevreden over de werken. Prijs-kwaliteit was volgens de klant in orde.

Uitvoering

Het contact verliep goed en over de uitgevoerde werken was de klant tevreden.

Team & duidelijkheid

De offerte was duidelijk en de werken waren in orde. De klant vond onze medewerkers goed en vriendelijk.

Zeer tevreden

Alles verliep vlot: snelle inplanning, snelle uitvoering, proper werk en zeer goede afwerking. Prijs-kwaliteit was goed.

Opnieuw voor VIP Inventa

De klant heeft nog een extra buis in de kelder die verwijderd moet worden en wil dit opnieuw door VIP Inventa laten uitvoeren.

Samengevat uit het tevredenheidsonderzoek bij klanten.

Tevredenheidsscore



Gemiddelde tevredenheidsscore	17.2/20

Heeft u nog vragen?